
Anti-allergihuse.

Vores huse er bygget af kvalitetstræ fra Sverige. Træet bliver opbevaret i vores store materiale hal, hvor det bliver klimatiseret, se eventuelt i vores katalog side 18. & 19. Dette gør at vi undgår fugt og skimmel, og at allergikere derfor befinder sig rigtig godt i vores huse.



Vores ydrebeklædning er grundmalet.

Alle ydervægge monteres fra fabrikken, med vinduer og døre. Her kan man se, hvordan vi kraner et element ind på fundamentet, og kobler væggene sammen. Alle vægge inklusiv spær, sættes op samme dag.

Et element vejer ca. 600-900 kg afhængig af længden, max længde 8,5 meter. Selve samlingen på vores elementer, er det stærkeste sted på huset, da der er ekstra forstærkning. Koblings flader boltes sammen for at få en super tæt væg.



Den første dag er gået, og huset er næsten lukket.

Ved denne byggemetode får ingen materialer vand. Hvis det skulle regne, har det ingen betydning, da væggene er lukket på begge sider, og isoleringen derfor ikke kan blive våd.

Inden der er gået 3-4 arbejdsdage, er der monteret undertag, så har vi et tørt hus. Derfor er der ingen udtørring i vores huse.. alt er tørt. For at få fornemmelsen af kvaliteten, skal man næsten se vores produktionshaller eller en af vores prøvehuse. Bestil gerne en fremvisning, meget gerne i weekenden, eller efter endt arbejdsdag. Med venlig hilsen Kim Dufour Tlf.21 46 41 50